

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

,
NAZWA INWESTYCJI : ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9;85-094 Bydgoszcz;dz. nr 1/36, obręb 0193
INWESTOR : SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 im. dr. Antoniego Jurasza;ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ułożenie światłowodów w budynku głównym oraz zamontowanie nowych szaf dystrybucyjnych i przeniesienie starych szaf			
1	KNR-W 4-03 d.1 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 2 cegły - śr. rury do 25 mm 14	otw. otw.	14,000	
				RAZEM	14,000
2	KNNR 5 d.1 0209-01	Przewód światłowodowy wielomodowy OM3 24 włókna - serwerownia > pom 4081 Urologia 90	m m	90,000	
				RAZEM	90,000
3	KNNR 5 d.1 0209-01	Przewód światłowodowy wielomodowy OM3 24 włókna - serwerownia > PD1 3076 Otolaryngologia 125	m m	125,000	
				RAZEM	125,000
4	KNNR 5 d.1 0209-01	Przewód światłowodowy wielomodowy OM3 24 włókna - serwerownia > PD2 3001 Otolaryngologia 145	m m	145,000	
				RAZEM	145,000
5	KNR AT-15 d.1 0109-01	Szafa PD1 kompletna 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR AT-15 d.1 0109-01	Szafa PD2 kompletna 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Przeniesienie istniejącej szafy telekomunikacyjnej RAK 19 U12 2	szt szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNNR 5 d.1 0209-01	Przewód YTKSY 53x2x0,5 80	m m	80,000	
				RAZEM	80,000
9	KNR 5-08 d.1 0404-01	Montaż przełącznicy typu KRONE na 100par 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000